



Installation av laddbox

Prisuppgifter för standardinstallation av laddbox gäller om din fastighet uppfyller förutsättningarna nedan. Vid extra arbete debiteras kund löpande för extra arbete/material. Självklart påbörjas inte installation innan du som beställare har gett ditt godkännande.

Standardinstallationen kan genomföras om

1. Din fastighet är fackmannamässigt ansluten till elnätet på tre faser.
2. Det finns utrymme att koppla in laddboxen i fastighetens elcentral.
3. Laddboxens placering är i samma fastighet som elcentralen.

I standardinstallationen ingår

- ✓ Att en behörig elektriker utför installationsarbetet, vardagar 07.00-16.00.
- ✓ Upp till 10 meter kabel mellan placeringen av fastighetens laddbox och elcentral.
- ✓ En håltagning i vägg (ej putsad betong eller fasader som löper stor risk att skadas).
- ✓ Personskyddsautomat 16A 30mA, som monteras i befintlig central.
- ✓ Leverans/utkörning om adressen för installation ligger högst 20 km från Näckåns huvudkontor i Sysseleback.

Extra kostnader kan tillkomma om

- ✓ Det behövs ett byte av huvudsäkring.
- ✓ Laddboxen ska monteras på putsad fasad.
- ✓ Det uppstår ett behov av grävning eller schaktning.
- ✓ Längre kabel behövs.
- ✓ Elcentralen behöver flyttas, anpassas, byggas ut och/eller uppsäkras.
- ✓ Installationen kräver hjälpmedel som ställning eller lift.
- ✓ En uppdatering av el-ritningen krävs.
- ✓ Installationen sker mer än 4 mil tur och retur från installatörens utgångspunkt (milersättning).

Självklart kommer inte någon installation att påbörjas innan du som beställare har gett ditt godkännande. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du ta del av säkerhetsrekommendationer som kan vara bra att känna till innan du installerar laddbox: elsakerhetsverket.se

Tack för att du beställer laddbox från ditt lokala energiföretag!

